

ANEXO I

PROVINCIA DEL CHUBUT
REPARTICION: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CONTRATACION: CONCURSO DE PRECIOS NRO. 5/2021

“Readecuación del colector del sistema de climatización - Edificio Jdos. Laborales Trelew”

El presente llamado tiene por objeto la readecuación del colector del sistema de climatización del edificio del Juzgado Laboral N° 1 y 2.

La construcción edilicia de se realizó en etapas, por dicha causa los sistemas de calefacción y refrigeración están independizados para cada piso del edificio, esto conlleva a que sea necesario la utilización de dos bombas, dos calderas y dos enfriadoras simultáneamente. Con la modificación que se plantea, se unificarán los circuitos de climatización, dando como beneficio la posibilidad de calefaccionar con una caldera y refrigerar con una enfriadora, quedando un equipo de back up en caso de rotura. De igual modo ocurre con las bombas de impulsión.

Para optimizar el sistema de climatización se instalará un tanque de enfriamiento de 400 litros con su correspondiente bomba de impulsión (la empresa contratista indicará marca y capacidad de la bomba en la cotización), de este modo la enfriadora de líquidos tendrá menos ciclos de arranque, evitando el desgaste de componentes mecánicos y electrónicos.

Se realizará el servicio técnico de limpieza y reparación a las calderas murales y bombas de circulación existentes en el lugar.

La empresa responsable de realizar las tareas deberá retirar del edificio todo el material que se extraiga del colector existente, dejando las instalaciones en perfecto orden. El trabajo de retiro y rearmado de colector se deberá realizar contando con todos los materiales necesarios en obra, para evitar que el servicio de climatización este fuera de servicio en un largo lapso de tiempo.

Las tareas se deberán realizar a partir de las 13 hs., y/o fin de semanas.

Tiempo de obra 15 días corridos.

ANEXO IV

PROVINCIA DEL CHUBUT

REPARTICION: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

CONTRATACION: CONCURSO DE PRECIOS NRO. 5/2021

“Readecuación del colector del sistema de climatización - Edificio Jdos. Laborales Trelew”

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón Nº	DESIGNACIÓN	UNI	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RETIRO DE COLECTOR				
1.1	<i>Desarme de colector existente</i>	GI	1	\$	\$
1.2	<i>Retiro de materiales</i>	GI	1	\$	\$
2	ARMADO DE NUEVO COLECTOR				
2.1	<i>Provisión e instalación de tanque 400 lts</i>	GI	1	\$	\$
2.2	<i>Provisión e instalación de bomba circuladora</i>	GI	1	\$	\$
2.3	<i>Instalación de colector en sistema de climatización</i>	GI	1	\$	\$
3	PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA				
3.1	<i>Service técnico de calderas y bombas</i>	GI	1	\$	\$
3.2	<i>Puesta en marcha del sistema de climatización</i>	GI	1	\$	\$
4	TAREAS GENERALES				
4.1	<i>Limpieza general</i>	GI	1	\$	\$
TOTAL DE LA COTIZACIÓN					\$