PLANILLA DE COTIZACIÓN:

Licitación Pública N° 22/2025 "Remodelación del Inmueble destinado al Fuero Contencioso Administrativo de Esquel"

Renglón N°	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de tabiques	m2	72,95		
				Subtotal Renglón 1	
2					
2.1	**TABIQUES DE CHAPA GALVANIZADA**				
2.1.1	Adecuación de tabiques existentes Tipo 1	m2	102,02		
2.1.2	Adecuación de tabiques existentes Tipo 2	m2	12,00		
2.1.3	Tabiques acústicos con estructura de chapa galvanizada con placas OSB 9.5 mm, placas de yeso 9.5 mm y 12.5 mm Acústicas. Tipo 3	m2	129,80		
				Subtotal Renglón 2	
3	**CUBIERTA DE TECHOS**				
3.1	Arreglos en claraboyas interiores	gl	1		
				Subtotal Renglón 3	
4	**CIELORRASOS**				
4.1	Suspendido de placas de yeso en sala de audiencias y oficina arquitectura	m2	50,854		
4.2	Suspendido de placas de yeso en circulaciones	m2	83		
4.3	Medio tabique vertical de placas de yeso en circulaciones	m2	42,52		
				Subtotal Renglón 4	
5	**PISOS y ZOCALOS**				
5.1	Pisos flotantes	m2	279,52		
5.2	Adecuación de pisos de goma existentes en circulaciones	m2	100,00		
5.3	Zócalo de madera	ml	174,20		
5.4	Solias y accesorios.	gl	1,00		
				Subtotal Renglón 5	
6	**CARPINTERIAS**				
6.1	**ALUMINIO**				
6.1.1	Puertas y ventanas de aluminio blanco	gl	1,00		
6.2	**MADERA**				
6.2.1	Carpinterías puertas placa de madera Interior	gl	1,00		
6.3	**CONTRAMARCOS**				
6.3.1	Contramarcos y terminaciones	gl	1,00		
				Subtotal Renglón 6	
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
7.1	Redistribución de Circuitos eléctricos. Cañerías, tableros, conductores, llaves, tomas con conexiones, aislaciones y accesorios.	gl	1,00		
7.2	Artefactos de iluminación complementarios	gl	1,00		
				Subtotal Renglón 7	
8	**ACONDICIONAMIENTO DE AIRE**				
8.1	Regulación de Sistema existente	gl	1,00		